

# AUSSCHREIBUNGSTEXT

## Linierung REGUPOL Sportböden



Linierung für REGUPOL Laufbahnen, Spielfeldböden und Retopping Systeme

### Liefernachweis

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24  
57319 Bad Berleburg  
+49 2751 803-0  
info@regupol.de  
www.regupol.com

Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
1		Laufbahnlinierung gem. den DLV- bzw. World Athletics-Richtlinien für eine ..... ..... Kampfbahn Typ ... mit ... Rundlaufbahnen und ... Sprintstrecken, mit UV-beständiger 2-K-PUR-Farbe, abgestimmt auf den eingebauten Kunststoffbelag, liefern, einmessen und fachgerecht aufbringen. Zusätzlich sind Startlinien für 80 m, 75 m und 50 m Sprints, Hürdenaufstellpunkte und die Nummerierung der Laufbahnen mit Zahlen im Start und Zielbereich zu markieren.	pauschal	€
2		Laufbahnvermessung gem. den DLV- bzw. World Athletics-Richtlinien für eine ..... ..... Kampfbahn Typ ... mit ... Rundlaufbahnen und ... Sprintstrecken, durch einen Vermessungs-Ingenieur. Inkl. Ausstellung eines Bahnzeugnisses (3-fach), sowie Erstellung eines anlagebezogenen, farbigen Markierungsplanes.	pauschal	€
3		Laufbahnbeschilderung gem. den DLV- bzw. World Athletics-Richtlinien für eine ..... ..... Kampfbahn Typ ... mit ... Rundlaufbahnen und ... Sprintstrecken, mittels wetterfesten, farbigen Aluminiumplättchen genietet oder geschraubt herstellen	pauschal	€
4	lfm.	Linierung der Anlaufbahnen / Abwurflinien für: Weitsprung / Dreisprung / Stabhochsprung / Speerwurf, Breite 5 cm bzw. 7 cm, mit UV-beständiger 2-K-PUR-Farbe, abgestimmt auf den Kunststoffbelag, liefern, einmessen und fachgerecht aufbringen.		€

<b>Position</b>	<b>Menge</b>	<b>Leistungsumfang</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamt</b>
5		Markierungslinien und -punkte mit UV-beständiger 2-K-PUR-Farbe, abgestimmt auf den eingebauten Kunststoffbelag, liefern, einmessen und fachgerecht aufbringen.	pauschal	€
6	lfm.	Markierungslinien und -punkte für folgende Spielfelder: ..... gem. Richtlinien der jeweiligen Fachverbände mit UV-beständiger 2-K-PUR-Farbe, abgestimmt auf den eingebauten Kunststoffbelag, liefern, einmessen und fachgerecht aufbringen.	pauschal	€

**Summe: €**